

## Presupuesto

Presupuesto 1101005 CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVAS 1ERA ETAPA FINAL  
 Cliente COLEGIO DE ABOGADOS DE MOQUEGUA-ILO Costo al  
 Lugar MOQUEGUA - ILO - ILO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Preci
01	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>			
01.01	ALMACEN DE OBRA	und	1.00	
01.02	OFICINAS PARA RESIDENTE	glb	1.00	
01.03	GUARDIANIA	dia	45.00	
01.04	<b>LIMPIEZA DEL TERRENO</b>			
01.04.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1,241.00	
01.05	<b>TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR</b>			
01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	1,241.00	
02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>			
02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	145.00	
02.02	INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE ESPESOR 1MM INSTALAR H=0.80 DEL NPT HACIA ABAJO	m2	51.92	
03	<b>FALSO PISO</b>			
03.01	FALSO PISO DE 4" CEMENTO-HORMIGON	m2	56.85	
01	<b>MUROS Y TABIQUERIAS</b>			
01.01	TABIQUE DE DRYWALL E=13 CM C/RELLENO ACUSTICO C/PLANCHAS 5/8"	m2	42.18	
02	<b>REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>			
02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES	m2	58.65	
02.02	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	184.88	
02.03	VESTIDURA Y DERRAMES	m	12.96	
03	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>			
03.01	PISOS DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 40 X 40 CM	m2	1.50	
03.02	PISO PORCELANATO 60 X 60 ANTIDELIZANTE ALTO TRANSITO	m2	45.68	
03.03	VEREDA DE 4" DE ESPESOR FROTACHADO C/BRUÑA C/METRO	m2	17.05	
04	<b>ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS</b>			
04.01	ZOCALO DE CERAMICA 40 X 40 EN BAÑO O SIMILAR	m2	5.23	
04.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10 CM	m	35.58	
05	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>			
05.01	PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"x3"	m2	1.50	
06	<b>CARPINTERIA METALICA</b>			
06.01	PUERTA METALICA 0.90X2.20	und	1.00	
06.02	PORTA TANQUE DE 1000 LITROS	und	1.00	
07	<b>COBERTURAS</b>			
07.01	<b>ESTRUCTURA METALICA (TIJERALES)</b>			
07.01.01	TIJERAL TIPO T1 (Long. 6.82 m)	und	3.00	
07.01.02	TIJERAL TIPO T2 (Long. 5.32 m)	und	2.00	
07.01.03	TIJERAL TIPO T3 (Long. 8.57 m)	und	1.00	
07.01.04	TIJERAL TIPO T4 (Long. 4.64 m)	und	2.00	
07.01.05	TIJERAL TIPO T5 (Long. 4.34 m)	und	2.00	
07.01.06	TIJERAL TIPO T6 (Long. 2.95 m)	und	5.00	
07.02	<b>COBERTURAS DE ALUZINT</b>			
07.02.01	COBERTURA DE CALAMINON ALUZINC	m2	53.65	
07.03	<b>FALSO CIELO RASO</b>			
07.03.01	FALSO CIELO RASO SUSPENDIDO CON PLANCHA YESO DE E=9.5 MM. A TODO COSTO	m2	46.97	
08	<b>CERRAJERIA</b>			
08.01	BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2"	und	16.00	
08.02	CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS	und	1.00	
08.03	CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES	und	1.00	
08.04	CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL DE 3 GOLPES	und	1.00	
09	<b>VIDRIOS</b>			
09.01	VENTANA DE SISTEMA DIRECTO O VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM	m2	8.12	
10	<b>PINTURAS</b>			
10.01	PINTURA LATEX DOS MANOS EN MURO INTERIORES	m2	90.01	
10.02	PINTURA LATEX DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES	m2	184.88	
10.03	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO	m2	46.97	
10.04	PINTURA LATEX DOS MANOS EN DERRAMES	m	12.96	
10.05	PINTURA BARNIZ PARA CARPINTERIA DE MADERA	m2	2.76	
14	<b>APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>			

Fecha :

## Presupuesto

Presupuesto  
Cliente  
Lugar1101005 CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVAS 1ERA ETAPA FINAL  
COLEGIO DE ABOGADOS DE MOQUEGUA-ILO  
MOQUEGUA - ILO - ILO

Costo al

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio
14.01	<b>SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS</b>			
14.01.01	INODORO NACIONAL DE MARCA RECONOCIDA	und	1.00	
14.01.02	LAVATORIO DE MARCA BLANCO CON PEDESAL	und	1.00	
14.01.03	URINARIO NACIONAL MODELO CADET	und	1.00	
14.02	<b>SUMINISTRO DE ACCESORIOS</b>			
14.02.01	PORTA ROLLO MILAN	und	1.00	
14.02.02	PORTA JABON	und	1.00	
14.02.03	DUCHA NACIONAL	und	1.00	
14.02.04	TOALLERO DE LOSA BLANCO	und	1.00	
14.02.05	ESPEJO CON BISEL	und	1.00	
15	<b>SISTEMA DE AGUA FRIA</b>			
15.01	SALIDA DE AGUA FRIA 1/2"	pto	3.00	
15.02	SALIDA DE AGUA FRIA 3/4"	pto	1.00	
15.03	<b>REDES DE DISTRIBUCION</b>			
15.03.01	RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2"	m	14.35	
15.03.02	RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 3/4"	m	28.00	
15.04	<b>VALVULAS</b>			
15.04.01	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und	3.00	
15.04.02	VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	und	1.00	
15.05	<b>ADITAMIENTO VARIOS</b>			
15.05.01	CAJA DE REGISTRO DE AGUA DE 3/4"	und	1.00	
15.05.02	MEDIDOR DE FLUJO SIMPLE DE 3/4"	und	1.00	
15.05.03	PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA	gib	1.00	
15.05.04	TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 1.00 m3	pza	1.00	
15.06	<b>DESAGUE Y VENTILACION</b>			
15.06.01	SALIDA PARA DESAGUE PVC 2"	pto	12.00	
15.06.02	SALIDA PARA DESAGUE PVC 4"	pto	4.00	
15.07	<b>REDES DE DERIVACION Y COLECTORAS</b>			
15.07.01	RED DE DERIVACION TUBO 4" PVC-SAP	m	35.00	
15.07.02	RED DE DERIVACION TUBO 2" PVC-SAP	m	18.00	
15.08	<b>ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS</b>			
15.08.01	TEE PVC SAP DE 4"	und	6.00	
15.08.02	YEE REDUCCION PVC SAP 4"X2"	und	3.00	
15.08.03	CODO PVC DE 45 DE 4"	und	5.00	
15.08.04	CODO PVC DE 90 DE 4"	und	8.00	
15.08.05	CODO PVC DE 90 DE 2"	und	15.00	
15.08.06	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"	und	4.00	
15.09	<b>ADITAMIENTO VARIOS</b>			
15.09.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE C/TAPA PREFABRICADO	und	3.00	
15.09.02	PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE	gib	1.00	
16	<b>CONEXION ALA RED EXTERNA</b>			
16.01	<b>SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZAS.</b>			
16.01.01	<b>SALIDAS</b>			
16.01.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto	10.00	
16.01.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE	pto	11.00	
16.01.01.03	SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA	pto	9.00	
16.01.01.04	SALIDA PARA BRAQUETE	pto	4.00	
16.01.02	<b>CANALIZACION, DUCTOS Y/O TUBERIAS</b>			
16.01.02.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm	m	273.78	
16.01.03	<b>TABLEROS ELECTRICOS</b>			
16.01.03.01	TABLERO DE DISTRIBUCION	und	2.00	
16.01.04	<b>DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y/O CONTROL</b>			
16.01.04.01	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO DE 30A	und	4.00	
16.01.04.02	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO DE 60A	und	3.00	
16.02	<b>ARTEFACTOS DE ILUMINACION</b>			
16.02.01	<b>LAMPARAS</b>			
16.02.01.01	ARTEFACTO LED CIRCULAR DE 12 WATTS PARA ADOSAR	und	9.00	
16.02.01.02	LUMINARIA DE SALIDA A PARED	und	4.00	
	<b>COSTO DIRECTO</b>			

Fecha :

## Presupuesto

Presupuesto 1101005 CONSTRUION DE AREA ADMINISTRATIVAS 1ERA ETAPA FINAL  
Cliente COLEGIO DE ABOGADOS DE MOQEGUA-ILO  
Lugar MOQUEGUA - ILO - ILO

Item	Descripción	Und.	Metrado
	GASTOS GENERALES 8.00%		
	UTILIDADES 10%		
	SUBTOTAL		
	IGV (18%)		
	PRESUPUESTO TOTAL		